

СОГЛАСОВАНО
Начальник УИЕБДД УМВД ХМАО-Югры
М.В. Галушкин
" 29 " 05 2020

УТВЕРЖДАЮ
Директор КУ ХМАО-Югры "Управление автомобильных дорог"
С.В. Аксенов
" " " " 2020

План мероприятий по повышению безопасности дорожного движения,
предлагаемых для реализации в 2020 году

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	км	Мероприятия	Срок исполнения	Примечание
1	Нефтеюганск - Сургут	45 (кривая в плане)	Демонтировать знаки дополнительной информации (таблички) 8.5.4 "Время действия", установленные совместно со знаками 3.20 "Обгон запрещен".	01.06.2020	
			Нанести структурную дорожную разметку 1.1.	01.07.2020	
			При проектировании ремонта автодороги учесть устройство троссовых ограждений для разделения потоков транспортных средств, двигающихся во встречном направлении.	01.10.2020	
		58+450	Обустроить шумовые полосы на подходах к кривой в плане	01.07.2020	
		20	Перенести опору светофора (перед перекрестком справа) на нормативное расстояние ближе к проезжей части для повышения его видимости. Основные секции светофоров привести в соответствие с ГОСТ	01.11.2020 01.06.2020	

23	<p>Внести изменения в ПОДД. Демонтировать знаки дополнительной информации (таблички) 8.5.4 "Время действия", установленные совместно со знаками 3.20 "Обгон запрещен". Разметку привести в соответствие с дорожным знаком 3.20 "Обгон запрещен".</p>	01.07.2020	
43	<p>Выполнить проектную документацию на устройство недостающего освещения на перекрестке. Запланировать работы по устройству линии освещения. Рассмотреть возможность установки импульсного индикатора "Компо-сигнал", либо светодиодного дорожного знака 1.34.3 "Направление движения".</p> <p>Измерить фактическую ширину проезжей части с целью определения возможности устройства троссовых ограждений для разделения потоков транспортных средств, движущихся во встречном направлении, проинформировать УГИБДД</p>	<p>ПИР - 01.12.2020</p> <p>в составе проекта по освещению</p> <p>01.05.2020</p>	СМР - до 01.11.2021
52-53 (кривая в плане)	<p>Внести изменения в ПОДД и установить дорожные знаки 1.34.1, 1.34.2 "Направление поворота", 3.24 "Ограничение скорости" 50 км/ч, установить знаки индивидуального проектирования (аншлаги) "Внимание! Аварийно-опасный участок" на щитах из флуорисцентной пленки желто-зеленого цвета</p> <p>Обустроить шумовые полосы</p>	<p>01.07.2020</p> <p>01.08.2020</p>	
59	<p>На подходах к перекрестку установить комплексы фотофиксации нарушений ПДД. Увязать с работой комплексов фотофиксации, установленных на 20 км и 90 км, с целью выявления фактов превышения скоростного режима по средней скорости.</p>	01.06.2020	

			<p>На подходах к перекрестку установить знаки индивидуального проектирования (аншлаги) "Внимание! Аварийно-опасный участок" на щитах из флуорисцентной пленки желто-зеленого цвета</p>	01.07.2020		
		64	<p>Внести изменения в ПОДД. Демонтировать знаки Дополнительной информации (таблички) 8.5.4 "Время действия", установленные совместно со знаками 3.20 "Обгон запрещен". Разметку привести в соответствие с дорожным знаком 3.20 "Обгон запрещен"</p>	01.07.2020		
		84-89	<p>Обустроить шумовые полосы на подходах к кривым в плане</p>	01.08.2020		
			<p>Нанести линии дорожной разметки 1.3-1.6 желтого цвета</p>	01.07.2020		
		51	<p>Устройство недостающих линий освещения: ПИР, СМР</p>	ПИР - 01.12.2020	СМР - до 01.11.2022	
		56				
		69				
	3	Сургут-Когалым- граница ХМАО	175	<p>Установить вандалозащищенные боксы для размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации и активных муляжей</p>	01.07.2020	
			52, 90	<p>Устроить шумовые полосы на подходах к кривой в плане</p>	01.08.2020	
			98	<p>Установить вандалозащищенные боксы для размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации и активных муляжей</p>	01.07.2020	

		124	Нанести структурную разметку по оси проезжей части	01.07.2020		
4	Автодорога: от Когалымского месторождения до кольцевой развязки	от 22 до а/д Когалым - раница ХМАО	Требуется капитальный ремонт. Запланировать ПИР.	25.12.2020		
			Подготовить схему организации дорожного движения и установить дорожные знаки 3.24 "Ограничение скорости" 40 км/ч, 1.16 "Неровная дорога"	01.04.2020		
5	Автодорога 7,5 км	8	Произвести вырубку деревьев и кустарника в полосе отвода	01.09.2020		
			Устройство недостающих линий освещения: ПИР, СМР (пересечение кольцевого типа)	ПИР - 01.12.2020	СМР - до 01.11.2022	
			Измерить фактическую ширину проезжей части с целью определения возможности устройства троссовых ограждений для разделения потоков транспортных средств, двигающихся во встречном направлении, проинформировать УГИБДД	01.05.2020		
			Нанести структурную разметку по оси проезжей части	01.08.2020		
			Рассмотреть возможность объединения двух участков троссовых ограждений.	2020-2021		
			Перед нерегулируемым пешеходным переходом обустроить шумовые полосы.	01.08.2020		
		34	Устройство недостающих линий освещения: ПИР, СМР	ПИР - 01.12.2020	СМР - до 01.11.2022	
			47-48 (кривая в плане)	Установить дорожные знаки 3.20 "Обгон запрещен"	01.04.2020	
			55	Устроить шумовые полосы на подходах к кривой в плане	01.08.2020	
		61-63 (кривая в плане)	Установить дорожные знаки 3.20 "Обгон запрещен", 3.24 "Ограничение скорости" 70 км/ч, нанести структурную разметку 1.1 по оси проезжей части.	01.07.2020		

Сургут-Нижневартовск

65	Обновить (восстановить) шумовые полосы	01.08.2020	
80	Нанести структурную разметку по оси проезжей части	01.08.2020	
80, 84	Установить вандалозащитные боксы для размещения передвижных комплексов фотофиксации и активных муляжей	01.07.2020	
83-84 (кривые в плане)	Установить дорожные знаки 3.20 "Обгон запрещен" на 2-х кривых в плане	01.05.2020	
	Нанести дорожную разметку 1.3-1.6 желтого цвета	01.07.2020	
89	Нанести дорожную разметку 1.3-1.6 желтого цвета	01.07.2020	
95+280 (выезд со второстепенной Дороги)	Произвести вырубку деревьев и кустарника в полосе отвода.	01.09.2020	
	Установить знаки индивидуального проектирования (аншлаги) "Внимание! Аварийно-опасный участок" на шитах из флуорисцентной пленки желто-зеленого цвета	01.07.2020	
	Нанести дорожную разметку пластичными материалами, структурную разметку по оси проезжей части	01.07.2020	
129+734	Перед пересечением с круговым движением обустроить шумовые полосы.	01.08.2020	
130	На подьезде к кольцевому пересечению со стороны Сургута и Нижневартовска установить светодиодные дорожные знаки 3.24 "Ограничение скорости" - 40 км/ч.	По окончании ремонтных работ 2020 г.	
	Обустроить шумовые полосы	По окончании ремонтных работ 2020 г.	

		141 (кривая в плане)	Измерить фактическую ширину проезжей части с целью определения возможности устройства троссовых ограждений для разделения потоков транспортных средств, двигающихся во встречном направлении, проинформировать УГИБДД	01.05.2020	
		144-145	Установить дорожные знаки 3.20 "Обгон запрещен": в прямом направлении - до моста, в обратном направлении-перед началом кривой в плане и дорожные знаки 3.24 "Ограничение максимальной скорости до 70 км/ч. Нанести горизонтальную дорожную разметку 1.1, 1.11.	01.07.2020	
		183-184	Рассмотреть возможность устройства троссовых ограждений для разделения потоков транспортных средств, двигающихся во встречном направлении.	Участь при корректировке ПИР в 2020 году	
		184-190	Рассмотреть возможность устройства троссовых ограждений для разделения потоков транспортных средств, двигающихся во встречном направлении.		
		212+300	Перед пересечением обустроить шумовые полосы.		01.08.2020
7	Лангелас - Покачи	22 (кривая в плане)	Нанести дорожную разметку 1.1 пластичными материалами.	01.07.2020	
8	Нижневартовск - Радужный	94+607	Нанести структурную разметку по оси проезжей части	01.07.2020	
		100+683	Нанести структурную разметку по оси проезжей части	01.07.2020	
		По всей протяженности	Провести проверку соответствия существующей обстановки дороги ПОДД.	01.06.2020	

9	Югорск - Советский	км 0+793 - км 0+893, км 10+010 - км 10+260	Устройство недостающих линий освещения, СМР	01.11.2021	
10	Нягань - Талинский	24+300, 57+450	Нанести структурную разметку по оси проезжей части	01.07.2020	
11	Подъезд к п. Каменный	1	Перед пересечением с автомобильной дорогой "ЮГРА" обустроить шумовые полосы.	01.08.2020	
12	Подъезд к г. Белоярский	1	Перед перекрестком обустроить шумовые полосы.	01.08.2020	
13	"ЮГРА"	13+825	Перед перекрестком обустроить шумовые полосы.	01.08.2020	
		427+500			

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Начальник отдела организации работ по эксплуатации дорог
КУ ХМАО-Югры «Управление автомобильных дорог»



С.В. Рац

Начальник отделения дорожного надзора
УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре



П.Б.Майданов